Uwaga:

- wszystkie schody i pochylnie wyposażyć w balustrady i pochwyty, balustrady schodów wyposażyć w urządzenia zapobiegające zsuwanie się z poręczy, balustrady wyposażyć w siatki uniemożliwiające wspinanie się po nich.
- wszystkie wyjścia wyposażyć w daszki szklane wg rys. szczegółowych,
- wszystkie grzejniki wyposażyć w osłony,
- wszystkie okna o wysokości parapetu < 0,85m wyposażyć w balustradę zabezpieczające przed wypadnięciem.
- projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej,
- wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie,
- wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegółowe rozwiązania instalacji są tematem opracowań branżowych,
- wszystkie systemowe rozwiązania detali należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
- wymiary drzwi podano w świetle przejścia bez wymiaru naświetli,
- przejście instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody,
- izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji,
- wyposażenie meblowe pomieszczeń w projekcie architektury wrysowano poglądowo, szczegółowe zestawienia i ich lokalizacja wg projektu wyposażenia.
- wszystkie centrale wentylacyjne obudować płytami do odporności REI120 w miejscu wyjścia kanałów z centrali zastosować klapy odcinające (dotyczy wszystkich kondygnacji),
- linią przerywaną czerwona zaznaczono miejsca wydzielenia pożarowego wszystkie ściany w tym miejscu wykonać o odporności ogniowej REI120, otwory (drzwi i okna) EI60,
- w miejscu przejścia instalacji przez ściany wydzielenia pożarowego zastosować przepusty instalacyjne REI120.

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m^2]
301	WC	gres	9,15
302	Magazyn	wykładzina	4,32
303	Sala zabaw	wykładzina	47,42
304	Logopeda	wykładzina	14,78
305	Gabinet pielęgniarki	wykładzina	20,10
306	Sala zabaw	wykładzina	60,89
307	Magazyn	wykładzina	4,20
308	WC	gres	9,11
309	Sala zabaw	wykładzina	59,14
310	Sala zabaw	wykładzina	56,47
311	Klatka schodowa	gres	22,51
312	Przedsionek	wykładzina	6,12
313	WC	gres	13,53
314	WC męskie	gres	6,07
315	Magazyn	wykładzina	1,84
316	WC damskie	gres	4,12
317	Sala zabaw	wykładzina	58,34
318	Komunikacja	wykładzina	81,71
319	WC	gres	8,00
320	WC dla nps	gres	7,19
321	Sala zabaw	wykładzina	66,50
322	Magazyn	wykładzina	4,01
323	Klatka schodowa	gres	27,41
		suma:	592,93

LEGENDA:

- – ściana projektowana z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm
- – trzpień żelbetowy
- – ściana projektowana działowa – z płyt GK na stelażu wg opisu
- HD25/30 – hydrant ppoż. z wężem półsztywnym 30m
- EI30 – stolarka o wskazanej odporności ogniowej
- H=2,70m – obniżenie sufitu podwieszanego do wys.
- KANS – proj. pion kanalizacyjny wg branży sanitarnej do obudowania płytami GKF na stelażu z rewizją
- ELEKTR – proj. wnęka na rozdzielnię elektryczną wg branży elektrycznej
- – proj. kanały wentylacji mechanicznej wg branży sanitarnej
- – obudowa kanałów wentylacji mechanicznej 2x płyta GKF na stelażu system. + wygłuszenie wełną mineralną gr.5cm
- – otwór w stropie
- – wpust podłogowy
- – zawór ze złączką do węża
- Rd150 – rura spustowa Ø150

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym scian, powierzchnie wg PN-70/B-02365

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój		
Adres:	Działka nr 80/1 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój	Nr rys.:	A/3
Treść rysunku:	RZUT II PIĘTRA	Skala: 1:100	Data: 05.2015
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	LIOA/23/2007/GW w spec. architekt.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)