

Marek Gierczak
Usługi Budowlane
43-195 Mikołów, ul.Łączna 3

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI			
					R	M	S	
Element : 1 PLAC ZABAW								
Asortyment : 1/ 2 roboty ziemne i nawierzchnie								
10	KNR 231 0101-01-00 naw. piaskowa	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	214.0000				
20	KNR 231 0101-02-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	214.0000				
30	KNR 201 0211-07-00	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w haldach. Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96) 214*0.25=	m3	53.5000				
40	KNR 201 0214-04-00 za dalsze 9 km odwozu	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat. III-IV(B.I.nr 8/96)	m3	214.0000 * 18.0000 = 3852.0000				
50	KNR 231 0104-01-00 pod nawierzchnię piaskową	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	214.0000				
60	KNR 231 0104-02-00 za dalsze 10 cm grubości	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	214.0000 * 10.0000 = 2140.0000				
70	KNR 231 0407-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60.0000				
Asortyment : 1/ 4 wyposażenie placu zabaw								
10	KALK 0101-01-00	Dostawa i montaż TABLICY RYSUNKOWEJ - POTRÓJNEJ.	kpl	1.0000				

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
20	KALK 0101-20-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - LINARIUM OBROTOWE PIRAMIDA.	kpl	1.0000			
30	KALK 0101-21-00	Dostawa i montaż karuzeli TORNADO - 4 siedziska fi 140 cm.	kpl	1.0000			
40	KALK 0101-24-00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY.	kpl	1.0000			
50	KALK 0101-12-00	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej - podwójnej.	kpl	1.0000			
60	KALK 0101-13-00	Dostawa i montaż ALTANKA PRZECIWSŁONECZNA.	kpl	1.0000			
70	KALK 0101-17-00	Dostawa i montaż - stojak - Regulamin	kpl	1.0000			