

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Prace budowlane					
1.1 Korytarz parter					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.1	0701-08	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01	Usunięcie z lokalu gruzu i załadunek do kontenera	m ³		
d.1.1	0106-04	0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
3	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1.1	0803-06	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.1	1202-07	$7.88+6.76+(2*4.00+2*5.06+2*1.98+2*2.67)*2.48$	m ²	82.642	
				RAZEM	82.642
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	$7.88+6.76+(2*4.00+2*5.06+2*1.98+2*2.67)*2.48$	m ²	82.642	
				RAZEM	82.642
6	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	1204-05	$7.88+6.76+(2*4.00+2*5.06+2*1.98+2*2.67)*2.48$	m ²	82.642	
				RAZEM	82.642
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	$7.88+6.76+(2*4.00+2*5.06+2*1.98+2*2.67)*2.48$	m ²	82.642	
				RAZEM	82.642
1.2 Lokal nr 5 Piętro					
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.2	0701-01	$(3.66*2+1.62*2+3.62*4+1.22*4)*2.30+(4.32*2+1.35*3+1.78*2+3.34*2+5.38*2)*2.30$	m ²	146.303	
				RAZEM	146.303
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1.2	0701-08	$13.24+2.17+6.44+6.46+12.09$	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1.2	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1.2	0354-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.2	0354-11	$5*1.20$	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, mur pruski	m ²		
d.1.2	0348-06	$2.3*(3.62+1.35+1.61+3.36)$	m ²	22.862	
				RAZEM	22.862
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05	$13.24+2.17+6.44+6.46+12.09$	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
15	KNR 4-04	Rozebranie podłóg - deskowanie na styk	m ²		
d.1.2	0403-02	$13.24+2.17+6.44+6.46+12.09$	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
16	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1.2	0406-01	$13.24+2.17+6.44+6.46+12.09$	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
17	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1.2	0406-02	$13.24+2.17+6.44+6.46+12.09$	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
19 d.1.2	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
20 d.1.2	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 4*4.15	m m	 16.600	
				RAZEM	16.600
21 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z lokalu gruzu i załadunek do kontenera 18.64	m ³ m ³	 18.640	
				RAZEM	18.640
22 d.1.2	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 2.3*(3.62+1.35+1.61+3.36)	m ² m ²	 22.862	
				RAZEM	22.862
23 d.1.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
24 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką 0.9*2.05*5	m ² m ²	 9.225	
				RAZEM	9.225
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.05*5	m ² m ²	 9.225	
				RAZEM	9.225
26 d.1.2	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m ² 5*1.08*1.32	m ² m ²	 7.128	
				RAZEM	7.128
27 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.1.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.66*2+1.62*2+3.62*4+1.22*4)*2.30+(4.32*2+1.35*3+1.78*2+3.34*2+5.38*2)*2.30-2*2.3*(3.62+1.35+1.61+3.36)	m ² m ²	 100.579	
				RAZEM	100.579
29 d.1.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
30 d.1.2	KNR 0-21 4007-03	Płyta cementowa gr 15 mm 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
31 d.1.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
32 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.24+2.17+6.44+6.46+12.09	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
33 d.1.2	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 6*3.62+2*4.78+2*1.73+2*3.34+2*5.80+2*1.22	m m	 55.460	
				RAZEM	55.460
34 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2.30*(2*1.61+2*1.35)+3.32*1.0	m ² m ²	 16.936	
				RAZEM	16.936
35 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 146+40.4	m ² m ²	 186.400	
				RAZEM	186.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3	Lokal nr 4 Pietro				
36	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.3	0701-01	(4.42*4+2*4.06+2*3.66+1.22*2+2.47*2)*2.30	m ²	93.150	
				RAZEM	93.150
37	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.3	0701-08	15.52+17.95+2.95	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
38	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.3	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.3	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.3	0354-11	1.2*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
41	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.3	0818-05	15.52+17.95+2.95	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
42	KNR 4-01	Usunięcie z lokalu gruzu i załadunek do kontenera	m ³		
d.1.3	0106-04	130*0.03+5	m ³	8.900	
				RAZEM	8.900
43	NNRNKB 202	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.3	2030-01	15.52+17.95+2.95	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
44	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką	m ²		
d.1.3	1022-01	0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
45	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.3	1026-01	0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
46	KNR-W 2-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1.3	1006-02	2*1.08*1.32	m ²	2.851	
				RAZEM	2.851
47	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt		
d.1.3	0135-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.3	0803-03	(4.42*4+2*4.06+2*3.66+1.22*2+2.47*2)*2.30	m ²	93.150	
				RAZEM	93.150
49	KNR 0-21	Płyta cementowa gr 15 mm	m ²		
d.1.3	4007-03	36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
50	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
d.1.3	1112-02	36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
51	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.3	1112-09	36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
52	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.3	1113-07	4.42*10	m	44.200	
				RAZEM	44.200
53	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1510-03	146+40.4	m ²	186.400	
				RAZEM	186.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4 Lokal 6 Piętro					
54 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m²		
		9.15+13.8+11.99+2.52	m²	37.460	
				RAZEM	37.460
56 d.1.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) sadzy po pożarze	m²		
		9.15+13.8+11.99+2.52+(3.78*6+2*2.67+2*3.72+2*4.04+2*1.2+2*2.1)*2.30	m²	152.782	
				RAZEM	152.782
57 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²		
		9.15+13.8+11.99+2.52+(3.78*6+2*2.67+2*3.72+2*4.04+2*1.2+2*2.1)*2.30	m²	152.782	
				RAZEM	152.782
58 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²		
		9.15+13.8+11.99+2.52+(3.78*6+2*2.67+2*3.72+2*4.04+2*1.2+2*2.1)*2.30	m²	152.782	
				RAZEM	152.782
59 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		9.15+13.8+11.99+2.52+(3.78*6+2*2.67+2*3.72+2*4.04+2*1.2+2*2.1)*2.30	m²	152.782	
				RAZEM	152.782
60 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	1.845
61 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.5 Lokal 7 Piętro					
62 d.1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m²		
		18.96+11.24+6.53	m²	36.730	
				RAZEM	36.730
64 d.1.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) sadzy po pożarze	m²		
		18.96+11.24+6.53+(4.32*4+2*4.39+4*4.44)*2.30	m²	137.516	
				RAZEM	137.516
65 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m²		
		18.96+11.24+6.53+(4.32*4+2*4.39+4*4.44)*2.30	m²	137.516	
				RAZEM	137.516
66 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m²		
		18.96+11.24+6.53+(4.32*4+2*4.39+4*4.44)*2.30	m²	137.516	
				RAZEM	137.516
67 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		18.96+11.24+6.53+(4.32*4+2*4.39+4*4.44)*2.30	m²	137.516	
				RAZEM	137.516
68 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	1.845
69 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m²		
		0.9*2.05	m²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.6 Korytarz piętro					
70 d.1.6	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m²		
		(12.37*2+2*5.77)*2.30	m²	83.444	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.1.6	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	83.444 31.050
72 d.1.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	31.050 31.050
73 d.1.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu i załadunek do kontenera 115*0.03	m ³ m ³	RAZEM 3.450	3.450 3.450
74 d.1.6	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	31.050 31.050
75 d.1.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (12.37*2+2*5.77)*2.30	m ² m ²	RAZEM 83.444	83.444 83.444
76 d.1.6	KNR 0-21 4007-03	Płyta cementowa gr 15 mm 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	31.050 31.050
77 d.1.6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	31.050 31.050
78 d.1.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 31.05	m ² m ²	RAZEM 31.050	31.050 31.050
79 d.1.6	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 2*12.37+2*5.77	m m	RAZEM 36.280	36.280 36.280
80 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (12.37*2+2*5.77)*2.30+31.05	m ² m ²	RAZEM 114.494	114.494 114.494
81 d.1.6	kalk. własna	Remont drewnianych schodów wraz z barierką 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
1.7 Lokal nr 8 Piętro Poddasze					
82 d.1.7	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 2.06*(4.0*4+4*4.08)	m ² m ²	RAZEM 66.579	66.579 66.579
83 d.1.7	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 16.32+16.30	m ² m ²	RAZEM 32.620	32.620 32.620
84 d.1.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
85 d.1.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
86 d.1.7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 6*0.8	m m	RAZEM 4.800	4.800 4.800
87 d.1.7	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, mur pruski 2.06*5.12	m ² m ²	RAZEM 10.547	10.547 10.547
88 d.1.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.32+16.2	m ²	32.520	
				RAZEM	32.520
89 d.1.7	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie podłóg - deskowanie na styk	m ²		
		16.32+16.2	m ²	32.520	
				RAZEM	32.520
90 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z lokalu gruzu i załadunek do kontenera	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
91 d.1.7	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		2.06*5.12	m ²	10.547	
				RAZEM	10.547
92 d.1.7	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		16.32+16.2	m ²	32.520	
				RAZEM	32.520
93 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
94 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
95 d.1.7	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 1,0 m ²	m ²		
		6*0.72*1.27	m ²	5.486	
				RAZEM	5.486
96 d.1.7	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
97 d.1.7	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.06*(4.0*4+4*4.08)	m ²	66.579	
				RAZEM	66.579
98 d.1.7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
99 d.1.7	KNR 0-21 4007-03	Płyta cementowa gr 15 mm	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
100 d.1.7	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
101 d.1.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
102 d.1.7	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		8*4.02	m	32.160	
				RAZEM	32.160
103 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		32.5+66.6	m ²	99.100	
				RAZEM	99.100
1.8 Lokal 9 Poddasze					
104 d.1.8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) sadzy po pożarze	m ²		
		14.71+2*2.06*3.81+2*2.06*3.84	m ²	46.228	
				RAZEM	46.228
105 d.1.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14.71+2*2.06*3.81+2*2.06*3.84	m ² m ²	 46.228	
				RAZEM	46.228
107 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie gruntem starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 14.71+2*2.06*3.81+2*2.06*3.84	m ² m ²	 46.228	
				RAZEM	46.228
108 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.71+2*2.06*3.81+2*2.06*3.84	m ² m ²	 46.228	
				RAZEM	46.228
109 d.1.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz zamkiem i klamką 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
110 d.1.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.9 Korytarz poddasze					
111 d.1.9	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 2.06*(4.08*2+5.12*2+11.69*2)	m ² m ²	 86.067	
				RAZEM	86.067
112 d.1.9	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ² 65.96	m ² m ²	 65.960	
				RAZEM	65.960
113 d.1.9	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru okien o pow.do 1 m ² 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
114 d.1.9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 9*0.7	m m	 6.300	
				RAZEM	6.300
115 d.1.9	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie podług - deskowanie na styk 30% 65.96*0.3	m ² m ²	 19.788	
				RAZEM	19.788
116 d.1.9	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 19.8	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
117 d.1.9	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 19.8	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
118 d.1.9	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 19.8	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
119 d.1.9	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
120 d.1.9	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 2*5.12+2.5	m m	 12.740	
				RAZEM	12.740
121 d.1.9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu i załadunek do kontenera 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
122 d.1.9	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 65.96	m ² m ²	 65.960	
				RAZEM	65.960
123 d.1.9	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa zastrzałów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01 8*4.0	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.1.9	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 9*0.4*0.6	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
125 d.1.9	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
126 d.1.9	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.06*(4.08*2+5.12*2+11.69*2)	m ² m ²	 86.067	
				RAZEM	86.067
127 d.1.9	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		64.96	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
128 d.1.9	KNR 0-21 4007-03	Płyta cementowa gr 15 mm	m ²		
		64.96	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
129 d.1.9	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ² m ²	 64.960	
		64.96		RAZEM	64.960
130 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	 64.960	
		64.96		RAZEM	64.960
131 d.1.9	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m m	 41.780	
		4.08*2+5.12*2+11.69*2		RAZEM	41.780
132 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	 151.020	
		64.96+86.06		RAZEM	151.020
133 d.1.9	kalk. własna	Wymiana drewnianych schodów wraz z barierką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10 Strych					
134 d.1.10	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z kominów	m ² m ²	 33.600	
		3.5*8*1.20		RAZEM	33.600
135 d.1.10	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru okien o pow.do 1 m2	szt. szt.	 2.000	
		2		RAZEM	2.000
136 d.1.10	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie podług - deskowanie na styk 30%	m ² m ²	 34.773	
		115.91*0.3		RAZEM	34.773
137 d.1.10	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu i załadunek do kontenera	m ³ m ³	 4.000	
		4		RAZEM	4.000
138 d.1.10	KNR-W 2-02 1006-02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2 okrągłe	m ² m ²	 0.720	
		2*0.6*0.6		RAZEM	0.720
139 d.1.10	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ² m ²	 33.620	
		33.620		RAZEM	33.620
140 d.1.10	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ² m ²	 34.700	
		34.70		RAZEM	34.700
141 d.1.10	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) sadzy po pożarze	m ² m ²	 293.070	
		115.91+2*20.6*4.3		RAZEM	293.070

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142 d.1.10	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 115.91+2*20.6*4.3	m ² m ²	 293.070	
				RAZEM	293.070
1.11 elewacja boczna					
143 d.1.11	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m 11*7+11*5.5/2	m ² m ²	 107.250	
				RAZEM	107.250
144 d.1.11	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) sadzy po pożarze 107.25	m ² m ²	 107.250	
				RAZEM	107.250
145 d.1.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 107.25	m ² m ²	 107.250	
				RAZEM	107.250
146 d.1.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych 107.25	m ² m ²	 107.250	
				RAZEM	107.250
147 d.1.11	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych dł. do 1 m 9+9	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
2 Instalacje sanitarne					
2.1 Instalacja kanalizacyjna					
148 d.2.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
149 d.2.1	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
150 d.2.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
151 d.2.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
152 d.2.1	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
153 d.2.1	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
154 d.2.1	KNNR 4 0231-01	Wanny kąpielowe żeliwne o dł. 1000 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.2.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.2 Instalacja CO					
156 d.2.2	KNR-W 4-02 0502-03	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm 10	msc. msc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
157 d.2.2	KNR-W 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm 10	msc. msc.	 10.000	
				RAZEM	10.000
158 d.2.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.2.2	KNR-W 4-02 0523-01	Demontaż zespołu naczynia wyrównawczego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.2.2	KNR-W 4-02 0517-04	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 20-32 mm	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2.3 Instalacja zimnej wody					
161 d.2.3	KNR-W 4-02 0110-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm	msc.		
		16	msc.	16.000	
				RAZEM	16.000
162 d.2.3	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
		6	msc.	6.000	
				RAZEM	6.000
163 d.2.3	KNR-W 4-02 0125-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
164 d.2.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
165 d.2.3	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
166 d.2.3	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
167 d.2.3	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 Instalacje elektryczne					
168 d.3	KNNR 5 0404-04	Rozdzielnica	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
169 d.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH 3x1,5	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
170 d.3	analiza indywidualna	Przeciwpowozowy wyłącznik prądu - certyfikowany np. CERBEX	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.3	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód N2XH 3x2,5	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
172 d.3	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód N2XH 5x2,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
173 d.3	KNNR 5 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód N2XH 5x6	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
174 d.3	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.3	0302-01	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
176	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda IP20	szt.		
d.3	0308-01	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
177	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -	kpl.		
d.3	0502-04	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
178	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.3	0306-03	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
179	KNNR 5	Oświetleniowa czujka ruchu	szt.		
d.3	0406-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
180	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1301-01	60	pomiar	60.000	
				RAZEM	60.000