

<p>Projekt: <b>„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”</b></p> <p>Nr RPDS.04.02.01-02-0006/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</p>	
<p><b>Gmina Miejska Świeradów-Zdrój</b> <b>ul. 11 Listopada 35</b> <b>59-850 Świeradów-Zdrój</b></p>	<p><b>Tel. +48 75 781 64 89</b> <b>Fax. +48 75 781 65 85</b> <b>Strona internetowa: <a href="http://www.swieradowzdroj.pl">www.swieradowzdroj.pl</a></b> <b>e-mail: <a href="mailto:um@swieradowzdroj.pl">um@swieradowzdroj.pl</a></b></p>

**Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: GMI.271.7/2021**

## **WYKAZ CEN**

**na roboty budowlane dla projektu pn.:**

**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
w Świeradowie-Zdroju”**

Świeradów-Zdrój, 04.2021r.

## Wykaz Cen

Nr elementu Robót	Scałony element Robót do rozliczeń przebiegowych	Oznaczenie odcinka lub obiektu	Parametr	Ilość [mb, m2, szt.]	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu Robót w całkowitych kosztach Robót [%]		Oferowany przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%]		Oferowana przez Wykonawcę wartość całkowita elementu robót [zł]		Uwagi dodatkowe dotyczące zakresu Robót
					Kanalizacja [%]	Wodociągi [%]	Kanalizacja [%]	Wodociągi [%]	Kanalizacja [zł]	Wodociągi [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kruczej (do ul. Kopernika)	S2.17 - S2.25 S.2.20 - S2.20.2	DN 200 DN 160	295 87	5,2 - 5,6	1,1 - 1,3					Przewiert pod ul. Nadbrzeżną, rozbiórka tarasu kamiennego
	Droga techniczna z tłucznią w krawężnikach			420							
	Wodociąg w ul. Kruczej (do ul. Kopernika)	W16 - W22.1	DN 100 DN 40	301 61							
2	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika	S2.25 - S2.30 S2.27 - S2.27.3	DN 200 DN 160	252 21	6,8 - 7,4	0,9 - 1,1	nd		nd		Odtworzenie nawierzchni mostu i włączenie do ul. Nadbrzeżnej
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi i mostu w ul. Kopernika z włączeniem do ul. Nadbrzeżnej			1212							
	Wodociąg w ul. Kopernika	W22.1 - W27	DN 100 DN 40 DN 90	248 6 19							
3	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika	S2.30 - S2.37	DN 200 DN 160	336 12	9,1 - 9,7	1,2 - 1,4	nd		nd		
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kopernika			1617,6							
	Wodociąg w ul. Kopernika	W27 - W32	DN 100 DN 90	337 14							
4	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Kopernika	S2.37 - S2.45	DN 200 DN 160	345 32	9,5 - 10,1	1,3 - 1,6	nd		nd		Przewiert pod ul. Nadbrzeżną
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kopernika			1656							
	Wodociąg w ul. Kopernika	W32 - W43	DN 100 DN 40 DN 90	346 25 12							
5	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej	S2.45 - S2.50	DN 200 DN 160	190 9	2,9 - 3,1			nd		nd	Technologia bezwykopowa, przewiert pod ul. Nadbrzeżną

	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej	W43 - Pomp. Stref.	DN 100 DN 40 DN 63	197 1 2,5		0,8 - 1,0					Technologia bezwykopowa, przewiert pod ul. Nadbrzeżną
6	Pompownia strefowa wody	Pomp. stref.		1		2,5 - 2,9	nd		nd		
7	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej, Chopina, Chrobrego	S2.50 - S2.54 S2.54 - S2.54.5	DN 200 DN 160	263 3	4,3 - 4,7		nd		nd	nd	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną, przewiert pod rzeką Kwisą i dopływem
	Odtworzenie nawierzchni ul. Chopina			174							
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej	Pomp. stref. - W49.1	DN 100	170							
8	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Chopina	S2.54 - S2.60	DN 200 DN 160	259 21	6,2 - 6,6		nd		nd		
	Odtworzenie nawierzchni ul. Chopina			768							
	Wodociąg w ul. Chopina	W49.1 - W55.1	DN 100 DN 40	243 17							
9	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ul. Nadbrzeżnej	S2.60 - S2.63.1	DN 200 DN 160	123 2	4,6 - 5,0		nd		nd	nd	Przewiert pod rzeką Kwisą z rurą ochronną DN 400, w której ułożone będą rury przewodowe rurociągu tocznego ścieków i wodociągu
	Rurociąg tłoczny pod rzeką Kwisą	S2.63.1 - PS4	DN 100	55							
	Przepompownia ścieków	PS4		1							
	Wodociąg w terenie zielonym i pod rzeką Kwisą	W55.1 - W 56.6	DN 100 DN 40	166 6,5							
10	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej	PS4 - S4.6, S4.2 - S4.2.3 S4.2.1 - S4.2.6	DN 200 DN 160	342 76	6,1 - 6,7		nd		nd	nd	Przewiert pod ul. Nadbrzeżną
	Odtworzenie nawierzchni utwardzonej			240							
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej	W56.6 - W61.2	DN 100 DN 40	230 65							
11	Kanalizacja grawitacyjna w ul. Nadbrzeżnej	S4.6 - S4.12 S4.6 - S4.6.1	DN 200 DN 160	236 79	4,1 - 4,5		nd		nd		Przewiert pod ul. Nadbrzeżną
	Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej	W61.2 - W65	DN 100 DN 40	240 70	0,8 - 1,0	nd		nd			Przewiert pod ul. Nadbrzeżną
12	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulic Sosnowa i Kolejowa	S0.43 - S052.1	DN 200 DN 160	312 51	7,7 - 8,1		nd		nd	nd	
	Odtworzenie nawierzchni utwardzonej			1120							
13	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Krętej	PS5 - S0.103	DN 200 DN 160	165 215	6,8 - 7,2		nd		nd	nd	
	Przepompownia ścieków	PS5		1							
	Rurociąg tłoczny		DN 80	50							

	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi w ul. Kręta			525							
14	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulic Lipowej i Sosnowej + teren zielony	S0.34 - S0.63 S0.63 - S0.63.1 S0.54 - S0.57	DN 200 DN 160	254 28	2,8 – 3,2			nd		nd	Przewierty pod drogami
15	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Lipowej + teren zielony	S0.53 - S0.87 S0.75 - S0.79	DN 200 DN 160	325 3	4,0 - 4,4			nd		nd	Przewiert pod drogą
16	Kanalizacja grawitacyjna w rejonie ulicy Sosnowej + tereny zielone	S0.63 - S0.74	DN 200	245							
	Odtworzenie nawierzchni			560	4,1 – 4,5			nd		nd	

1. Wskazany zakres elementu robót ujmuje w kolumnie 4 wszystkie występujące na odcinkach między studzienkami (w przypadku kanalizacji) i między węzłami (w przypadku wodociągów) boczne odcinki kanałów i wodociągów oraz wszystkie sięgacze (odcinki od sieci głównej do granicy posesji) przyłączonych do sieci głównych objętych danym elementem robót i wskazane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku obiektów pompowni wody oraz przepompowni ścieków będę miał prawo wystąpienia o płatność za element Robót, po jego kompletnym wykonaniu i dokonaniu protokolarnego rozruchu mechaniczno-energetycznego. Sprawdzenie i protokolarne potwierdzenie uzyskanych parametrów technologicznych (hydraulicznych) obiektów oraz prawidłowość ich działania będzie wykonane na etapie odbioru końcowego.
3. Umowna cena (ryczałtowa) podana w Wykazie Cen dla wszystkich pozycji obejmuje:

*a) koszty bezpośrednie, w tym:*

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
- koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

*b) koszty ogólne budowy, w tym:*

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty

**Roboty budowlane „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
w Świeradowie-Zdroju”**

- amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
  - koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,
  - koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty związane z realizacją planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
  - koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
  - koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
  - koszty podróży służbowych personelu budowy,
  - opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),
  - koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy,
  - koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,
  - koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót - koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego - małej architektury np. ogrodzenia, chodniki, tereny zielone itp. znajdujące się w pasie prowadzonych robót i poza nim, jeżeli zostały uszkodzone w trakcie prowadzonych robót,
  - koszty montażu, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,
  - opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
  - koszty gwarancji i ubezpieczeń,
  - wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,
  - udział w przeglądach gwarancyjnych 1 raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
- c) *ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, tym:*
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
  - wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z Opisu przedmiotu Zamówienia, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
4. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do przedstawienia przed zawarciem umowy, szczegółowej kalkulacji dla każdej pozycji Wykazu cen.