

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju”

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821397
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** 11 Listopada 35
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świeradów-Zdrój
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-850
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 75 7816489
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 757816585
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zp@swieradowzdroj.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://swieradowzdroj.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00041181/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-04-27 11:03

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00035709/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju. W ramach

przedmiotu zamówienia będą wykonywane roboty, a w szczególności: 1. wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD dz125 o łącznej długości ok. 669,20 mb, 2. wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD dz63 o łącznej długości ok. 363,90 mb, 3. budowa 5 przyłączy hydrantowych z 5 kpl hydrantami p.poż. nadziemnymi DN80, 4. wykonanie odczepu przyłącza wodociągowego wraz z zasuwą do działki ewidencyjnej nr 10/9, AM-2, obr. 0006 Świeradów-Zdrój, z rur PEHD de90 o łącznej długości 4,40mb, 5. wykonanie pompowni wody, 6. budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 SN8, o łącznej długości ok. 806,60 mb; 7. wykonanie włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejącą studnię Sk32 o rzędnych 529,76/528,32; 8. wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki ewidencyjnej nr 10/4, AM-2, obr.0006 Świeradów- Zdrój, z rur PVC-U 160 SN8 o łącznej długości ok. 5,60mb, 9. wykonanie 28 kpl studni kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$ 1000 z kręgów betonowych, przykrytych płytą pokrywową żelbetową z osadzonym na niej włazem żeliwnym okrągłym klasy D400 o średnicy  $\varnothing$ 600 oraz wysokością zgodną z dokumentacją rysunkową; 10. montaż 3 kpl studni kanalizacji sanitarnej Sk19-Sk21 z tworzywa sztucznego  $\varnothing$ 600, przykrytej włazem żeliwnym klasy D400; 11. wykonanie 16 kaskad przy studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej; 12. budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC-U 250 SN8, o łącznej długości ok. 886,30 mb; 13. wykonanie włączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą studnię Sd36 o rzędnych 522,48/521,25/521,01; 14. wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do działki ewidencyjnej nr 10/4, AM-2, obr.0006 Świeradów- Zdrój, z rur PVC-U 250 SN8 o łącznej długości ok. 2,50mb, 15. wykonanie 31 kpl studni kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$ 1000 z kręgów betonowych, przykrytych płytą pokrywową żelbetową z osadzonym na niej włazem żeliwnym okrągłym klasy D400 o średnicy  $\varnothing$ 600 oraz wysokością zgodną z dokumentacją rysunkową; 16. montaż 4 kpl studni kanalizacji deszczowej Sd18-Sd20 oraz Sd31 z tworzywa sztucznego  $\varnothing$ 600, przykrytej włazem żeliwnym klasy D400; 17. wykonanie 20 kaskad przy studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej; 18. Zakres prac do wykonania w stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego: - montaż zestawu hydroforowego p.poż. o wydajności 36 m<sup>3</sup>/h – 1 kpl, - montaż wodomierza śrubowego z nadajnikiem impulsów o przepustowości do 40 m<sup>3</sup>/h, próg rozruchu – 0,07 m<sup>3</sup>/h, - montaż wodomierza DN65 o przepustowości 40 m<sup>3</sup>/h (podejście pod wodomierz DN80, zawory odcinające DN80 – 2 szt, zawór zwrotny DN80 – 1 szt, armatura kołnierzowa, rurociągi DN80)), Wykonawcę obciążają: - koszty zajęcia pasa drogowego ul. Leśna. - koszty wykonania oznakowania tymczasowego na okres realizacji robót w ul. Leśnej, zgodnie z załączonym Projektem oznakowania tymczasowego . - koszty obsługi geodezyjnej – wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza.3.2. Do obowiązków wykonawcy należą również:- wszelkie czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień wynikających z protokołów z narad koordynacyjnych, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony zarządzających sieciami.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ - Dokumentacja.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju. W ramach

przedmiotu zamówienia będą wykonywane roboty, a w szczególności: 1. wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD dz125 o łącznej długości ok. 669,20 mb, 2. wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD dz63 o łącznej długości ok. 363,90 mb, 3. budowa 5 przyłączy hydrantowych z 5 kpl hydrantami p.poż. nadziemnymi DN80, 4. wykonanie odczepu przyłącza wodociągowego wraz z zasuwą do działki ewidencyjnej nr 10/9, AM-2, obr. 0006 Świeradów-Zdrój, z rur PEHD de90 o łącznej długości 4,40mb, 5. wykonanie pompowni wody, 6. budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 SN8, o łącznej długości ok. 806,60 mb; 7. wykonanie włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w istniejącą studnię Sk32 o rzędnych 529,76/528,32; 8. wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki ewidencyjnej nr 10/4, AM-2, obr.0006 Świeradów- Zdrój, z rur PVC-U 160 SN8 o łącznej długości ok. 5,60mb, 9. wykonanie 28 kpl studni kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$ 1000 z kręgów betonowych, przykrytych płytą pokrywową żelbetową z osadzonym na niej włazem żeliwnym okrągłym klasy D400 o średnicy  $\varnothing$ 600 oraz wysokością zgodną z dokumentacją rysunkową; 10. montaż 3 kpl studni kanalizacji sanitarnej Sk19-Sk21 z tworzywa sztucznego  $\varnothing$ 600, przykrytej włazem żeliwnym klasy D400; 11. wykonanie 16 kaskad przy studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej; 12. budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC-U 250 SN8, o łącznej długości ok. 886,30 mb; 13. wykonanie włączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą studnię Sd36 o rzędnych 522,48/521,25/521,01; 14. wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do działki ewidencyjnej nr 10/4, AM-2, obr.0006 Świeradów- Zdrój, z rur PVC-U 250 SN8 o łącznej długości ok. 2,50mb, 15. wykonanie 31 kpl studni kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$ 1000 z kręgów betonowych, przykrytych płytą pokrywową żelbetową z osadzonym na niej włazem żeliwnym okrągłym klasy D400 o średnicy  $\varnothing$ 600 oraz wysokością zgodną z dokumentacją rysunkową; 16. montaż 4 kpl studni kanalizacji deszczowej Sd18-Sd20 oraz Sd31 z tworzywa sztucznego  $\varnothing$ 600, przykrytej włazem żeliwnym klasy D400; 17. wykonanie 20 kaskad przy studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej; 18. Zakres prac do wykonania w stacji uzdatniania wody przy ul. Dąbrowskiego: - montaż zestawu hydroforowego p.poż. o wydajności 36 m<sup>3</sup>/h – 1 kpl, - montaż wodomierza śrubowego z nadajnikiem impulsów o przepustowości do 40 m<sup>3</sup>/h, próg rozruchu – 0,07 m<sup>3</sup>/h, - montaż wodomierza DN65 o przepustowości 40 m<sup>3</sup>/h (podejście pod wodomierz DN80, zawory odcinające DN80 – 2 szt, zawór zwrotny DN80 – 1 szt, armatura kołnierzowa, rurociągi DN80)), Wykonawcę obciążają: - koszty zajęcia pasa drogowego ul. Leśna. - koszty obsługi geodezyjnej – wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza.3.2. Do obowiązków wykonawcy należą również:- wszelkie czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień wynikających z protokołów z narad koordynacyjnych, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony zarządzających sieciami.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ - Dokumentacja.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:** SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

## 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

Dysponowanie osobą: a) która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Po zmianie:

Dysponowanie osobą: a) która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-05-04 09:00

Po zmianie:

2021-05-05 09:00

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-05-04 11:00

Po zmianie:

2021-05-05 11:00