

Świeradów-Zdrój, dnia 15.01.2018 r.

OR.ZP1.271-1/18

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW UDZIELONE PRZEZ  
ZAMAWIAJĄCEGO W PIERWSZYM POSTĘPOWANIU**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju**”.

**Pytanie Wykonawcy :**

1. Czy Zamawiający dopuści do zabudowy przy budowie kolektorów kanałów grawitacyjnych rury z polipropylenu o sztywności obwodowej SN10 łączone na kielichy ?
2. Czy Inwestor posiada projekt Strefowej Kontenerowej Pompowni Wody ? Jeżeli tak, proszę o zamieszczenie kopii projektu na stronie internetowej Inwestora.
3. Czy Inwestor posiada projekty zasilania elektrycznego SKPW i pompowni ścieków ? Jeżeli tak, proszę o zamieszczenie kopii projektu na stronie internetowej Inwestora.
4. Czy kanał grawitacyjny S2.51–S2.89 jest w całości przedmiotem zamówienia ? Dokumentacja przetargowa zawiera cały profil kanału jw., na PZT pokazano odcinek S2.51–S2.70.
5. W projekcie na odcinku kanalizacji sanitarnej od studni: S2.21 do S2.25 wskazano wykonanie robót technologią bez wykopową.

Wykonawca rozpatrywał możliwości wykonania tego odcinka w dostępnych na rynku technologiach wykonania robót bez wykopowo. Żaden z wykonawców specjalizujących się w wykonywaniu tego typu robót nie podjął się wykonania tego odcinka, argumentując swoje stanowisko stwierdzeniem, że dla kanału z rur PP Dn 200 w gruntach typu skała na tak dużych odcinkach przy zachowaniu spadku 0,5%, zadanie to jest niewykonalne.

W związku z powyższym składamy pytania:

- 5.1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót na wskazanym odcinku metodą wykopu otwartego w połączeniu z robotami saperskimi w zakresie skał ?
- 5.2. Czy Zamawiający rozważy przeprojektowanie wskazanego odcinka z zastosowaniem układów ciśnieniowych (rurociąg tłoczny z pompownią ścieków) ?

6. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego dla projektowanych robót ?

7. Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach realizacji przedmiotowego zadania ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanych rur.

Ad. 2. Projekt Strefowej Kontenerowej Pompowni Wody znajduje się w Projekcie wykonawczym rozbudowy sieci wodociągowej – w BIP oznaczony jako: PW W Świeradów.

Ad. 3. Zasilania elektryczne zostały wykonane przez TAURON Dystrybucja S.A. (wykonane są zestawy złączowo-pomiarowe ZK, projekty są w ich posiadaniu). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji połączeniowej od ZK do szafy zasilająco-sterującej urządzenia.

Ad. 4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinka kanału grawitacyjnego S2.51-S2.70. Wyjaśniamy jednocześnie, że na przedmiot zamówienia składa się sieć objęta Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, który doszczegóławia przedmiot zamówienia.

Ad. 5.1. Zamawiający przeprojektował wskazany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22, i załącza PZT i profil. Na powyższym odcinku roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Ad. 5.2. Zamawiający przeprojektował wskazany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22. W załączeniu przedkładamy projekt zamienny sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Ofertę należy przygotować przyjmując powyższe rozwiązania zamienne sieci kanalizacji sanitarnej S2.20-S2.25 oraz sieci wodociągowej W17-W22.

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania na odcinku S2.20-S2.25 :

- S2.20-S2.21-S2.22-S2.23-S2.24-S2.25- PP200 – 130,0m

- odnogi Dn160 od studni S2.20, S2.22, S2.24 –  $6,0+22,0+18,0= 46,0$ m

Zakres sieci wodociągowej do wykonania na odcinku W17-W22 :

- odcinek W17-W18 – 40,0m PE125 wraz z hydrantem,

- odcinek W17-W21 – 104,0m PE125 oraz przyłącze 4,8m PE32 i 20,5m (4,0m w przecisku dn100),

- odcinek W21-W22 – 24,0m PE125 w rurze osłonowej przewiertowej PE200,

Ad. 6. Zamawiający będzie dysponował projektem organizacji ruchu zastępczego dla projektowanych robót.

Ad. 7. Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Burmistrz Roland Marciniak  
Zamawiający

*Sporządził:*

*Anna Mazurek*