

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Adres artykułu: <https://bip.swieradowzdroj.pl/artukul/1190-7932-rewitalizacja-parkow-i-obszaru-uzdrowiska-czerniawa-zdroj-pl>

Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój PŁ



Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

PROMESA Z POLSKIEGO ŁADU: wartość robót budowlanych: 8.434.052,00 zł, w tym: 4.500.000,00 zł – fundusz Polski Ład (53,36%), 3.934.052.00 zł – środki własne (46,64%), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 675.000,00 zł .

Termin realizacji robót budowlanych: 4 września 2024 r.

ZAKRES PRAC

- Budowa tężni solankowej (pow. 38,40m², wys. 6,40m, dł. x szer. 2,4 x 16 m) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z: utwardzonym placem, małą architekturą (ławki, kosze, tablice), oświetleniem terenu. Nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni.
- Skwer przy pijałce: przebudowa i utwardzenie dwóch tarasów terenowych wzdłuż Czarnego Potoku z kostki betonowej koloru srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, przebudowa murów oporowych z kamienia łupanego, przebudowa schodów terenowych z kamienia, aranżacja zieleni, nasadzenia, założenie trawnika, oczyszczenie terenu, mała architektura (ławeczki, kosze, stalowe balustrady wzdłuż chodnika przy potoku), oświetlenie terenu, przebudowa ciągów pieszych z utwardzeniem nawierzchni.
- Przebudowa parku uzdrowskiego: remont i utwardzenie, przebudowa i budowa alejek parkowych w postaci utwardzonych ciągów pieszych z nawierzchnią żwirową, z punktem wjazdowym na ścieżkę rowerową, budowa utwardzonych placów pod elementy małej architektury z utwardzoną przepuszczalną nawierzchnią typu kamienny dywan, uporządkowanie zieleni, założenie łąk kwietnych, mała architektura (pergola duża, ramka krajobrazowa, ramka krajobrazowa- ławka, huśtawka krajobrazowa, wypoczynkowe hamaki (sezonowe), wypoczynkowe siatki linowe (całoroczne), ławki, istniejące rzeźby drewniana (do renowacji), schody terenowe z kamienia łupkowego lub kwarcowego, amfiteatr terenowy z siedziskami z kamienia murowego i nawierzchnią trawiastą, wymiana ogrodzenia na obszarze działki ¼ na panelowe w kolorze zielonym), oświetlenie terenu.
- Przebudowa skwerów parkowych: przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, wycinka samosiejek i żywopłotu wzdłuż koryta potoku, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku.
- Przebudowa skweru: skierowanie ławek do potoku z montażem barier ochronnych oraz założenie zieleni przesłaniającej od strony ulicy, mała architektura: ławki, kosze, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, założenie trawnika, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku.
- Skwer nad Czarnym potokiem: skierowanie ławek do potoku z montażem barier ochronnych oraz założenie zieleni przesłaniającej od strony ulicy, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, uporządkowanie zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, montaż stalowych balustrad wzdłuż chodnika przy potoku, podświetlenie groty po drugiej stronie potoku projektorem kierunkowym z latarni.
- Przebudowa placu zabaw i skweru: budowa nowych alejek z elementami małej architektury, założenia zieleni ozdobnej oraz uporządkowanie istniejącego terenu z samosiejek i połączenie funkcjonalne z obszarem placu zabaw poprzez budowę odpowiedniego połączenia komunikacyjnego w formie ciągu pieszego z przejściem przez ulicę, przebudowa i utwardzenie

ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, aranżacja zieleni, uporządkowanie zieleni, założenie trawnika, montaż ławek i koszy, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, budowa schodów terenowych z kostki betonowej w ciągu pieszym.

Plac zabaw: budowa nowego wejścia z chodnika z dwiema symetrycznie usytuowanymi pochylniami i usytuowanym centralnie zejściem schodowym, przebudowę oraz budowę nowych ścieżek, budowę pergoli nad placem oraz aranżację nowych nasadzeń i założenie oświetlenia, przebudowa i utwardzenie ciągów pieszych z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni, mała architektura (ławki, kosze), zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m, wymiana ogrodzenia placu zabaw (jak bariera na mostku), wymiana nawierzchni na placu zabaw na żwirową, budowa schodów z pochylniami z kamienia murowego z lokalnych wyrobisk o większym formacie.

- Skwer - Aranżacja zieleni - nowe nasadzenia zieleni osłonowej, uporządkowanie terenu.

- Skwer przy ul. Górzystej - Aranżacja zieleni - aranżacja zieleni (nowe nasadzenia), uporządkowanie zieleni, wycinka samosiejek, założenie łąki kwietnej.

-Remont mostku przy pijalce polegający na demontażu istniejących barier, wymianie poszycia oraz założeniu nowych barier. Oświetlenie mostku.

Załączniki:

[Ogłoszenie_park i deptak_utrudnienia.pdf](#) pdf, 88.40 kB

Opublikował w BIP:	Monika Hajny-Daszko
Data opublikowania:	11.07.2023 12:13
Liczba pobrań:	81

[wizualizacja park i deptak.pdf](#) pdf, 8.87 MB

Opublikował w BIP:	Monika Hajny-Daszko
Data opublikowania:	11.07.2023 12:13
Liczba pobrań:	74

[PL Tekst opis zadania logotypy rew.pdf](#) pdf, 103.40 kB

Opublikował w BIP:	Monika Hajny-Daszko
---------------------------	---------------------

Data opublikowania:	11.07.2023 12:13
Liczba pobrań:	73

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Odpowiedzialny za treść:	Monika Hajny-Daszko
Opublikował w BIP:	Monika Hajny-Daszko
Data opublikowania:	11.07.2023 12:13
Data ostatniej aktualizacji:	01.08.2023 10:30
Liczba wyświetleń:	146