

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Adres artykułu: <https://bip.swieradowzdroj.pl/arttykul/1190-7926-przebudowa-ulic-izerskiej-sanatoryjnej-spadzistej-i-gorzystej-na-deptak-uzdrowiskowy>

Przebudowa ulic Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy



Wartość inwestycji: 7.926.514,61 zł, w tym: 4.500.000,00 zł – fundusz Polski Ład (56,77%), 3.426.514,61 zł – środki własne (43,23%), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600.000,00 zł .

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600.000,00 zł .

ZAKRES PRAC

- Deptak: remont nawierzchni jezdni (wymiana nawierzchni na kostkę betonową), przebudowa ciągów pieszych z utwardzeniem nawierzchni, mała architektura (ławki, kosze, balustrady, tablice), aranżacja zieleni; budowa i przebudowa istniejącej sieci

wod-kan oraz deszczowej, przebudowa oświetlenia drogowego.

- Utwardzony plac na skrzyżowaniu ulic Sanatoryjnej i Izerskiej -utwardzenie nawierzchni w formie okrągłego placu z nawierzchnią z kostki betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową oraz z kostki granitowej szarej ,wzór w łuskę; montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze, tablice, aranżacja zieleni, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys. 4m.

- Przebudowa ulicy Spadzistej - remont odcinka ulicy Spadzistej polegająca na wymianie nawierzchni jezdni oraz chodnika na kostkę granitową.

- Założenie zieleni – początek deptaka: przebudowa z utwardzeniem ciągów pieszych i placu kostką betonowej kolor srebrno-szary stylizowanej na kostkę brukową, obrzeże chodnikowe betonowe. Aranżacja rzeźb drewnianych oraz elementów małej architektury i zieleni, aranżacja terenu, mała architektura typu ławeczki, tablice informacyjne i kierunkowe, rzeźby drewniane (istniejące do renowacji), nowe nasadzenia zieleni w tym wieloletnia choinka świąteczna w centralnym punkcie placu, zewnętrzna instalacja oświetleniowa z latarniami wys.4m.

- Budowa sztucznego potoku z płynącą wodą wraz z niezbędną infrastrukturą (pow. 140,22m², wys. max.1,5m, dł. x szer. 10,14x45,90m), aranżacja terenu, utwardzone wodoprzepuszczalne ścieżki z nawierzchnią typu kamienny dywan, mała architektura (ławeczki, kosze, hamaki całoroczne, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.

- Budowa placu fontannowego suchego tzw. dry plaza (pow. 106,83m², wys. max. 1,5m, dł. x szer. 20,44 x 11,20) wraz z wodoprzepuszczalnym tarasem terenowym z nawierzchnią żwirową (geokrata) i trawiastą (geokrata), utwardzone dojście z kostki betonowej, mała architektura (ławeczki, kosze, tablice), nowe nasadzenia zieleni średniej i wysokiej, uporządkowanie terenu, założenie trawnika, oświetlenie terenu.

- Remont mostu w ul. Izerskiej: przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących oraz założeniu nowych barier. Opis jak w części ogólnej obszarze A3-parku uzdrowskiego, oświetlenie mostku z latarni na obszarze A7- tj. z placu zabaw reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia, utwardzenie ścieżek.

- Remont mostu - przewiduje się remont mostku polegający na demontażu istniejących i oraz założeniu nowych barier i wymianie poszycia, oświetlenie mostku z latarni na obszarze B1 (tj. z latarni w ulicy Sanatoryjnej) reflektorem punktowym, światłem białym ciepłym. Nie dopuszcza się migających, stroboskopowych oraz zmiennych kolorów oświetlenia.

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Odpowiedzialny za treść:	Monika Hajny-Daszko
Opublikował w BIP:	Monika Hajny-Daszko
Data opublikowania:	31.07.2023 14:52
Data ostatniej aktualizacji:	31.07.2023 15:03
Liczba wyświetleń:	133